

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostosowanie sanitariatu Izby Przyjęć dla potrzeb osób niepełnosprawnych**, Nr sprawy : ZP-11-002BN.

W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ust.1 pkt.3 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2004r Nr 19, poz.177z późn.zm.), udzielam następującej odpowiedzi :

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie:

1.Pytanie:

Przedmiar LKW – LKH:

Temat przedmiaru – montaż wanny wózka, proszę o doprecyzowanie o jaki, montaż chodzi.

Brak w przedmiarze pozycji dotyczącej montażu wanny wózka.

Odpowiedź: Dostawa inwestorska.

2.Pytanie:

Czy istniejące urządzenia sanitarne (umywalka, sanitariat, bateria) będą do ponownego montażu? Brak w przedmiarze demontażu i montażu urządzeń - proszę o uzupełnienie.

Dodatkowo zwracamy uwagę, że urządzenia nie spełniają norm urządzeń dla osób niepełnosprawnych.

Odpowiedź: Nie planuje się wymiany urządzeń.

3.Pytanie:

Pozycja 39 przedmiaru – mieszacz natryskowy – czy Zamawiający ma myśli baterię natryskową, jedno-uchwytową?

Odpowiedź: Tak – ma być bateria natryskowa jedno-uchwytowa.

4.Pytanie:

Pozycja nr 11, 23 przedmiaru – Czy Wykonawca ma skuć płytki w łazienkach i położyć nowe? Uzasadnienie – na ścianach i podłodze znajdują się nowe niezniszczone płytki.

Odpowiedź: Konieczność wykonania nowych izolacji posadzki i ścian wymaga skucia płytek – ponadto w posadzce wykonane będzie obniżenie z wpustem na umiejscowienie wanny – wózka.

5.Pytanie:

Pozycja 16 i 17 przedmiaru – do zamontowania dwie pary drzwi. Po wizji na obiekcie stwierdzono, że w łazience jest tylko jeden otwór drzwiowy. Czy Zamawiający przewiduje wykucie dodatkowego otworu i montaż drzwi ? Jeśli tak proszę o uzupełnienie przedmiaru.

Dodatkowo brak w przedmiarze demontażu starych drzwi, proszę o uzupełnienie.

Odpowiedź: W łazience przymurowana zostanie ścianka tworząca kabinę dla przebrania pacjenta, wobec powyższego zasadny jest montaż 2 szt drzwi.

6. Pytanie:

przedmiar LKD:

Temat przedmiaru – montaż wanny wózka, proszę o doprecyzowanie o jaki montaż chodzi?

Brak w przedmiarze pozycji dotyczącej montażu wanny – wózka/

Odpowiedź: Dostawa inwestorska.

7. Pytanie

Czy istniejące urządzenia sanitarne (umywalka, sanitariat i bateria) będą do ponownego montażu.

Brak w przedmiarze demontażu i montażu urządzeń – proszę o uzupełnienie. Dodatkowo zwracamy uwagę, że urządzenia nie spełniają norm urządzeń dla osób niepełnosprawnych.

Odpowiedź: Nie planuje się wymiany urządzeń – ponowny montaż.

8. Pytanie

Pozycja 39 przedmiaru – mieszacz natryskowy – czy Zamawiający ma na myśli baterię natryskową jedno-uchwytową ?

Odpowiedź: Tak – ma być bateria natryskowa jedno-uchwytowa.

9. Pytanie

Pozycja 16 i 17 przedmiaru robót – do zamontowania dwie pary drzwi. Brak w przedmiarze demontażu starych drzwi – proszę o uzupełnienie.

Odpowiedź: Do przedmiaru robót dodaje się pozycję : KNR 4-01 0354-04 - 2 szt.

10. Pytanie:

Pozycja 27 i 29 demontaż baterii i wanny na obiekcie brak jest wanny – czy należy przyjąć to jako demontaż brodzika z kabiną prysznicową i baterii prysznicowej?

Odpowiedź: Należy przyjąć jako demontaż brodzika i baterii.

11. Pytanie:

Pozycja przedmiaru 43 – montaż uchwyty do WC – w związku z brakiem WC w pomieszczeniu - jaki uchwyt wycenić?

Odpowiedź: Pozycja przedmiaru robót ulega wykreśleniu.

12. Pytanie

Przedmiar LKC:

Prosimy o uzupełnienie materiałów o projekt. Na podstawie samych przedmiarów oraz wizji lokalnej nie ma możliwości rzetelnej wyceny tematu.

Odpowiedź: Odpowiedzi udzielono w dniu 26.01.2011 r. zamieszczając załącznik nr 2 („rzut pomieszczeń” - fragment dotyczący przebudowy).

13. Pytanie:

przedmiar robót LKD:

Pozycja kosztorysowa nr 16 policzono ościeżnice drewniane zwykle 5,25 m (wg. obliczeń winno być 15,1 m – proszę o zmianę ilości w przedmiarze).

Odpowiedź: W pozycji przedmiaru nr 16 - ma być 15,1 mb.

14. Pytanie

Przedmiar robót LKH – LKW:

Pozycja kosztorysowa nr 16 policzono ościeżnice drewniane zwykle 5,25 m (wg. obliczeń winno być 15,1 m – proszę o zmianę ilości w przedmiarze robót).

Odpowiedź: W pozycji przedmiaru nr 16 - ma być 15,1 mb.

15. Pytanie:

Wg. moich obliczeń należy zutylizować gruz:

1,2 m³ + 3,445 m³ + 3,445 m³ + 8,7556 m³ = 16,8456 m³.

Odpowiedź: Należy dokonać utylizacji 16,8456 m³ gruzu.

16. Pytanie :

W przedmiarze robót nie uwzględniono pozycji KNR :

- drążek prysznicowy + kotara (zasłona)
- lustro
- wyposażenie łazienek np. uchwyty na papier toaletowy, suszarkę do rąk, czy też uchwyt na ręczniki.

Odpowiedź: W/w elementy wyposażenia stanowią dostawę inwestorską.

17. Pytanie:

W specyfikacji materiałowej dotyczącej stolarki drzwiowej ujęto skrzydła drzwiowe z okleiny MDF czyli płytowe, natomiast ościeżnica jest oznaczona jako drewniana. Nasze pytanie brzmi czy ościeżnica również może być z MDF w kolorze drzwi, gdyż to będzie stanowić komplet, natomiast drewniane ościeżnice stosuje się do drewnianych drzwi.

Odpowiedź: MDF to również wyrób drewniany.

Zamawiający w celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia odpowiedzi na pytania dotyczącego przedmiotu zamówienia zmienia termin składania i otwarcia ofert.

Aktualny termin składania ofert to 04 luty 2011.r godz. 12.00

Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12.30

Z upoważnienia Dyrektora

*Główny Księgowy
mgr Ewa Motek*