

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty malarskie II. Nr sprawy : ZP-11-083BN.

W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dotyczącymi treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ust.1 pkt.3 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2004r Nr 19, poz.177z późn.zm.), udzielam następującej odpowiedzi:

Pytanie nr 1) W związku z przeprowadzoną wizją robót i analizą obmiarów:

w pomieszczeniach parteru Oddziału Dermatologii stwierdziłem brak obmiaru dla pomalowania - i robót towarzyszących - ścianek działowych ujętych w pkt 16 Obmiaru, tj. 66, 61 m² x 2 strony - (minus) otwory drzwiowe. Przy malowaniu powyższych ścianek należy ująć gruntowanie powierzchni, wykonanie gładzi jednowarstwowej, dwukrotne malowanie farbą akrylową lub emulsyjną.

Proszę o odpowiedź, czy ww ścianki należy malować, czy tylko zamontować na ruszcie. ***Odp. Przedmiar robót Oddział Dermatologii.***

Poz. przedmiaru nr 21 - KNR 0-17 2608-03 przygotowanie podłoża pod malowanie – gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednostronnie jest 1,8 x 2,0 x 2 = 7,2 m² winno być:

$$[(5,1 \times 4,4) + (6,5 \times 4,4) + (5,1 \times 3,05)] \times 2 = 133,22 \text{ m}^2$$

Poz. przedmiaru nr 22 - KNR 2-02 1505-03 dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych jest 1,8 x 2,0 x 2 = 7,2 m²

winno być:

$$[(5,1 \times 4,4) + (6,5 \times 4,4) + (5,1 \times 3,05)] \times 2 = 133,22 \text{ m}^2$$

Ścianki należy malować zgodnie z pozycją 22 przedmiaru robót.

*Z upoważnienia Dyrektora
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy
mgr Ewa Molek*